

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора Свидетельского РУП ЖКХ

В.А.Бабич



ПРЕЙСКУРАНТ

на выполнение электромонтажных работ

с 02.12. 2019

№ п/п	Наименование работ	Обосн. цены	Ед. изм.	Норма времени	Тариф. руб.
1	Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой провода	2.11.1	звонок	1,8	5,57
2	Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов	2.11.2	звонок	0,6	1,87
3	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки	2.11.3	шт.	0,66	3,10
4	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводки	2.11.4	шт.	0,84	2,66
5	Установка потолочного патрона	2.11.5	шт.	0,58	1,84
6	Установка настенного патрона	2.11.6	шт.	0,83	2,53
7	Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям	2.11.7	шт.	1,46	4,52
8	Установка подвесного патрона	2.11.8	шт.	0,89	2,82
9	Установка подвесного светильника	2.11.9	шт.	1,2	3,38
10	Установка светильника типа "Бра"	2.11.10	шт.	1,42	4,38
11	Установка люминесцентных светильников на	2.11.11	шт.	1,6	4,97
12	Установка люминесцентных светильников на подвесах	2.11.12	шт.	1,94	5,98
13	Установка люстры (светильника) многорожковой	2.11.13	шт.	1,99	6,18
14	Установка крюка для подвески светильника и люстры на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований	2.11.14	шт.	0,5	1,52
15	Установка крюка для подвески светильника и люстры по бетону с пробивкой гнезд	2.11.15	шт.	1,06	3,29
16	Установка щитка для электросчетчика	2.11.16	шт.	1,02	3,19
17	Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток	2.11.17	шт.	0,91	3,68
18	Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см	2.11.18	м	0,17	0,67
19	Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см	2.11.19	м	0,34	1,06
20	Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток	2.11.20	шт.	0,06	0,20

21	Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников	2.11.21	шт.	0,11	0,30
22	Демонтаж щитка со счетчиком	2.11.22	шт.	0,42	1,31
23	Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения	2.11.23	шт.	4,9	15,15
24	Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию	2.11.24	квартира	0,99	3,07
25	Подключение, отключение шлифовальной машины к вводному устройству дома	2.11.25	прибор	1,8	5,57
26	Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна	2.11.26	прибор	1,4	4,35
27	Перенос розеток со штрафлением на расстоянии до 1 м	2.11.27	шт.	1,3	4,01
28	Установка галогеновых светильников	2.11.29	шт.	2,5	7,73
29	Замена галогеновых светильников	2.11.30	шт.	2,9	9,02
30	Установка и подсоединение к электросети э/водонагревателя	2.11.31	прибор	3	9,28
31	Замена выключателя одинарного, двойного	2.11.32	шт.	0,4	1,24
32	Установка автоматов квартирных	2.11.33	шт.	0,49	1,50
33	Замена автоматов квартирных	2.11.34	шт.	0,7	2,15
34	Смена провода сечением 2х2,5 мм кв при скрытой проводке в бетонных стенах	2.11.35	м	0,5	1,52
35	Ремонт электровыключателя, розетки	2.11.36	прибор	0,82	2,52
36	Перекидка провода	2.11.37	перекидка	2,9	9,00
37	Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке	2.11.38	шт.	1	3,10
38	Установка блока выключатель+переключатель+розетка	2.11.39	блок	1,85	5,73
39	Смена блока выключатель+переключатель+розетка	2.11.40	блок	1,5	4,65
40	Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводов	2.11.41	шт.	1,6	4,96
41	Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом	2.11.42	шт.	1,1	4,73
42	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах	2.11.43	м	0,37	1,06
43	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах	2.11.44	м	0,53	3,17
44	Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд	2.11.45	м	0,33	1,99
45	Установка коробки распределительной при открытой проводке	2.11.47	шт.	2,63	14,67
46	Установка коробки распределительной при скрытой проводке	2.11.48	шт.	2,85	15,90
47	Укрепление розетки	2.11.53	шт.	0,04	0,23
48	Смена провода при открытой электропроводке	2.11.54	м	0,25	1,39
49	Ремонт электрического звонка	2.11.55	шт.	0,19	1,06

50	Замена автоматических выключателей (предохранителей)	2.11.56	шт.	0,01	0,05
51	Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах	2.11.58	шт.	1,27	6,71
52	Снятие светильников с лампами накаливания	2.11.59	шт.	0,07	0,39
53	Проведение обследования	2.12.39	обсл.	0,29	2,00
54	Транспортные затраты	калькул	км		0,32
			10 мин		1,54

И.о.начальника ПЭС

Саша

Е.А.Ламашкевич